

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 3 สายคลองโพธิ์ไปคลองทอง ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น


พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางลาดป่า	-							
2	งานซุดรื้อและขน								
3	ชั้นทางรองพื้น								
4	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m	800.00	ตร.ม.	324.81	259,848.00	1.3795	448.08	358,460.32	
5	เหล็กตระแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	800.00	ตร.ม.	49.00	39,200.00	1.3795	67.60	54,076.40	-
6	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	50.00	ลบ.ม.	560.00	28,000.00	1.3795	772.52	38,626.00	
7	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง	200.00	ม.	21.94	4,388.00	1.3795	30.27	6,053.25	
8	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	20.00	ลบ.ม.	150.00	3,000.00	1.3795	206.93	4,138.50	
9	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-							
10	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	72.00	ม.	157.78	11,360.16	1.3795	217.66	15,671.34	
11	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	8.00	ม.	235.12	1,880.96	1.3795	324.35	2,594.78	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							479,620.59	
	ปรับลดเหลือเพียง							479,600.00	

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางเยี่ยมทอง ศรีธรรม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายกมล เวชศรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตี๋ย)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ..........  
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ..........  
(นายมานิช พูลเฉลิม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ