รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายบรรหาญ ถึงบ้าน อ.สมบูรณ์ (เททับของเดิม)

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.80 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางวันที่ 24 มกราคม 2565 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย คูณ Fn	ราคากลาง	หมายเห
1	งานกรุยทางถางป่า								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินดัด								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	208.80	324.81	67,820.33	1.3795	448.08	93,558.14	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	208.80	49.00	10,231.20	1.3795	67.60	14,113.94	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.			-	1.3795	-	-	
8	ไม้แบบ คิดความยาว 2 ข้าง	เมตร	58.00	21.94	1,272.52	1.3795	30.27	1,755.44	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	ลบ.ม.	2.50	150.00	375.00	1.3795	206.93	517.31	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	18.00	157.78	2,840.04	1.3795	217.66	3,917.84	
12	Expansion joint	เมตร		227.29	-	1.3795	313.55	-	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่างาน				**82,539.09**	1.3795		113,862.67	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							113,862.67	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)								**113,800.00**	

ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....
(นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....
(นายสว่าง คล้องแคล่ว)

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายมาโนช พูดเฉลิม)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สแกนด้วย CamScanner