

**ประมาณราคาก่อสร้าง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

รายการประมาณราคา      โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา      กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประมาณการโดย

นายพรคพงศ์ แซ่เตียว

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานคินชุดพร้อมกลบถิ่น	6.00	ลบ.ม.		-	148.00	888.00	888.00		
2	งานทรายถมปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	560.00	560.00	91.00	91.00	651.00		
3	คอนกรีต 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,550.00	775.00	306.00	153.00	928.00		
4	คอนกรีต 240 ksc	20.50	ลบ.ม.	1,950.00	39,975.00	391.00	8,015.50	47,990.50		
5	เหล็กเส้น DB 16 mm	155.00	เส้น	355.00	55,025.00	52.14	8,081.70	63,106.70		
6	เหล็กเส้น RB 6 mm	125.00	เส้น	57.00	7,125.00	9.10	1,137.50	8,262.50		
7	เหล็กเส้น RB 9 mm	15.00	เส้น	130.00	1,950.00	20.45	306.75	2,256.75		
8	เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	56.00	ท่อน	585.00	32,760.00	340.00	19,040.00	51,800.00		
9	เหล็กกล่อง 2" x 1" x 2.3 mm.	93.00	ท่อน	180.00	16,740.00	175.00	16,275.00	33,015.00		
10	แผ่นเหล็ก ขนาด 20x20x0.9 cm.	12.00	แผ่น	120.00	1,440.00		-	1,440.00		
FACTOR F = 1.3056    ฝนตกชุก    -    FACTOR F = 1.3056				รวมเป็นเงิน				210,338.45	บาท	
FACTOR F เป็นเงิน = 64,279.43 บาท				รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น				274,617.88	บาท	
(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)				คิดเป็นเงินประมาณ				274,600.00	บาท	

ผู้ประมาณราคา

(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ

(นายมาโนช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


**ประมาณราคาก่อสร้าง**


**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**


รายการประมาณราคา      โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว
			เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							210,338.45	
11	ตะปู 3 "	35.00	กก.	46.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
12	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	43.60	3,924.00	-	-	3,924.00	
13	ค่าแรงไม้แบบ (แบบหล่อเปลือยผิว)	138.00	ตร.ม.	-	-	154.00	21,252.00	21,252.00	
14	ไม้แบบ(80%) พร้อมโครงคร่าว	110.00	ตร.ม.	400.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
15	เหล็กตะแกรงวายเมด ขนาด 4 mm.@0.20 m.	164.00	ตร.ม.	28.50	4,674.00	5.00	820.00	5,494.00	
16	กระเบื้องลอนคู่ หนา 5 mm. ยาว 1.20 m. สีน้ำเงิน	528.00	แผ่น	54.00	28,512.00	22.50	11,880.00	40,392.00	
17	ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่	49.00	แผ่น	75.00	3,675.00	-	-	3,675.00	
18	กระเบื้องครอบข้าง+ปิดเชิงชาย	48.00	แผ่น	56.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
19	เชิงชายสำเร็จรูป แบบ 2 in 1 ขนาด 8" สีซีเมนต์	17.00	แผ่น	350.00	5,950.00	292.00	4,964.00	10,914.00	
FACTOR F = 1.3056    ฝนตกชุก    -    FACTOR F = 1.3056						รวมเป็นเงิน		344,287.45	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 105,214.24 บาท						รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น		449,501.69	บาท
(ตัวอักษร) (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)						คิดเป็นเงินประมาณ		449,500.00	บาท

ผู้ประมาณราคา   
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ   
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ   
 (นายมนัส พูลเฉลิม)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ


**ประมาณราคาก่อสร้าง**


**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**


รายการประมาณราคา      โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	ยอดยกมา							344,287.45		
20	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,056.00	ชุด	3.20	3,379.20		-	3,379.20		
21	สีน้ำมัน	258.00	ตร.ม.	45.00	11,610.00	38.00	9,804.00	21,414.00		
22	สีกันสนิม	245.00	ตร.ม.	40.00	9,800.00	35.00	8,575.00	18,375.00		
23	แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว4.00 ม. LL 300 กก/ตร.ม. ท้องเรียบ	160.00	ตร.ม.	235.00	37,600.00	25.00	4,000.00	41,600.00		
24	เสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตัน 0.22x0.22x15.00 ม.	18.00	ต้น	3,750.00	67,500.00	1,500.00	27,000.00	94,500.00		
25					-		-	-		
26	เหล็กเส้น DB 12 mm	16.00	เส้น	184.50	2,952.00	29.30	468.80	3,420.80		
27	ค่าตัดหัวเสาเข็ม	18.00	ต้น		-	200.00	3,600.00	3,600.00		
28	ครอบข้างปิดजू	2.00	ชุด	76.00	152.00		-	152.00		
								รวมเป็นเงิน	530,728.45	บาท
FACTOR F = 1.3056    ฝนตกชุก    -    FACTOR F = 1.3056								รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	692,919.06	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 162,190.61 บาท								คิดเป็นเงินประมาณ	692,900.00	บาท
(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)										

ผู้ประมาณราคา   
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ   
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ   
 (นายมาโนช พูลเฉลิม)  
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ