

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ เจริญดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๐๐๐.๐๐-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร เพิ่มลูกรังด้านข้างกว้างด้านละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางเทียมทอง ศรีคราม	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๗.๒ นางสาวจันทิรา ภาวงษ์	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗.๓ นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ เจริญดี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เพิ่มหูช้างด้านข้างกว้างด้านละ 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
 หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204


ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,338.48	1.3848	132,024.73	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				132,024.73	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				132,000.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


 (นางเทียมทอง ศรีคราม)
 รักษาการแทนปลัด อบต.ศรีมหาโพธิ

อนุมัติ

 (นายมานอช พูลเฉลิม)
 นายก อบต.ศรีมหาโพธิ

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา

กำหนดราคากลางวันที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ เจริญดี

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ทนาคละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร

เพิ่มลูกรังด้านข้างกว้างด้านละ 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ทนาคละ 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

นายพรคพงศ์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7 กันยายน 2566 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางวางป่า								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินตัด								
4	ชั้นทางรองพื้น							96,588.55	
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc ทนาค 0.15 m	ตร.ม.	237.00	294.30	69,749.10	1.3848	407.55	16,409.88	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m	ตร.ม.	237.00	50.00	11,850.00	1.3848	69.24	10,871.37	
7	ทรายหยาบรองพื้น ทนาค 0.05 เมตร	ลบ.ม.	14.00	560.75	7,850.50	1.3848	776.53	2,278.69	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	75.00	21.94	1,645.50	1.3848	30.38	1,287.86	
9	งานโหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร	ลบ.ม.	6.00	155.00	930.00	1.3848	214.64	-	
10	Longitudinal joint	เมตร						4,588.37	
11	Contraction joint	เมตร	21.00	157.78	3,313.38	1.3848	218.49	-	
12	Expansion joint							-	
13	งานท่อระบายน้ำ							-	
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.							-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.							-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.							-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.							-	
	รวมค่างาน				95,338.48	1.3848		132,024.73	
	ค่าป้ายโครงการถาวร							132,024.73	
	รวมค่าก่อสร้าง							132,000.00	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)								132,000.00	

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายมานิช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)

(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ