

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน กตด.


โครงการ ก่อสร้างถนน กตด. (ต่อของเดิม) สายบ้านนาขันธ์นาจ หนองกุด ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


กำหนดราคากลางวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคา ต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย คูณ Fn | ราคาถาวร | หมายเหตุ |
|--|--|-------|-----------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | งานกรูยทางยางป้า | | | | | | | | |
| 2 | งานลูกรังและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม | | | | | | | | |
| 3 | งานดินถม | | | | | | | | |
| | 3.1 งานดินลูกรังถมจากการขนส่ง | | | | - | | - | - | |
| | 3.2 งานดินถมจากดินคัด | | | | | | | | |
| 4 | ชั้นทางรองพื้น | | | | | | | | |
| 5 | ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m. | ตร.ม. | 741.00 | 324.81 | 240,684.21 | 1.3795 | 448.08 | 332,023.87 | |
| 6 | เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m. | ตร.ม. | 741.00 | 37.00 | 27,417.00 | 1.3795 | 51.04 | 37,821.75 | |
| 7 | ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 46.00 | 560.00 | 25,760.00 | 1.3795 | 772.52 | 35,535.92 | |
| 8 | ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง | เมตร | 210.00 | 21.94 | 4,607.40 | 1.3795 | 30.27 | 6,355.91 | |
| 9 | งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร | ลบ.ม. | 17.00 | 140.00 | 2,380.00 | 1.3795 | 193.13 | 3,283.21 | |
| 10 | Longitudinal joint | เมตร | | | | | - | - | |
| 11 | Contraction joint | เมตร | 63.00 | 125.19 | 7,886.97 | 1.3795 | 172.70 | 10,880.08 | |
| 12 | Expansion joint | เมตร | 10.50 | 197.53 | 2,074.07 | 1.3795 | 272.49 | 2,861.17 | |
| 13 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.5 งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่างาน | | | | 310,809.65 | 1.3795 | | 428,761.91 | |
| | ค่าป้ายโครงการถาวร | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 428,761.91 | |
| กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | 428,700.00 | |

ตรวจสอบ
 (ลงชื่อ) 
 (นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ
 (ลงชื่อ) 
 (นายสว่าง คล่องแคล่ว)

อนุมัติ
 (ลงชื่อ) 
 (นายมานोज พุดเดติม)

(ลงชื่อ) 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ