

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 6 สายหนองกระเบา ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรวยทางลาดป่า	-							
2	งานขุดรีดและชน								
3	ชั้นทางรองพื้น								
4	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m	480.00	ตร.ม.	324.81	155,908.80	1.3795	448.08	215,076.19	
5	เหล็กตระแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	480.00	ตร.ม.	37.00	17,760.00	1.3795	51.04	24,499.92	
6	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	30.00	ลบ.ม.	560.75	16,822.50	1.3795	773.55	23,206.64	
7	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ซ้ำ	120.00	ม.	21.94	2,632.80	1.3795	30.27	3,631.95	
8	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	5.00	ลบ.ม.	150.00	750.00	1.3795	206.93	1,034.63	
9	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-							
10	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	44.00	ม.	120.19	5,288.36	1.3795	165.80	7,295.29	
11	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	190.53	762.12	1.3795	262.84	1,051.34	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							275,795.96	
	ปรับลดเหลือเพียง							275,700.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกมล เวชศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๗๕,๗๐๐ (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๗๕,๗๐๐ (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางเทียมทอง ศรีคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 - ๗.๒. นายกมล เวชศรี ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓. นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ฝ่าย หนองกระหมอก ม. 6 ต. สัมพันธ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4800.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางคั่นคูรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต. สัมพันธ์ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน อบต. ศรีมหาโพธิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	199,924.58	1.3795	275,795.96	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			275,795.96	
	คั้งบประมาณไว้เป็นเงิน (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			275,700.00	




จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายกมล เวชศรี)
ผอ.กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4800.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 ผู้ประมาณราคา นายพรคพงษ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กำหนดราคากลางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางดงป่า								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินคัด								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	480.00	324.81	155,908.80	1.3795	448.08	215,076.19	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	480.00	37.00	17,760.00	1.3795	51.04	24,499.92	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	30.00	560.75	16,822.50	1.3795	773.55	23,206.64	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง	เมตร	120.00	21.94	2,632.80	1.3795	30.27	3,631.95	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	ลบ.ม.	5.00	150.00	750.00	1.3795	206.93	1,034.63	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	44.00	120.19	5,288.36	1.3795	165.80	7,295.29	
12	Expansion joint	เมตร	4.00	190.53	762.12	1.3795	262.84	1,051.34	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.5 งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ				-		-	-	
	รวมค่างาน				199,924.58	1.3795		275,795.96	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							275,795.96	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่บาทถ้วน)								275,700.00	

ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  อนุมัติ (ลงชื่อ) 
 (นายกมล เวชศรี) (นายสุวรรณ์ คล่องแคล่ว) (นายมานิช พูลเฉลิม)
 (ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายพรคพงษ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ