

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๖,๖๐๐.-บาท (-สองแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานที่ทาง อบต.ศรีมหาโพธิกำหนด จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑๒,๔๐๐ จำนวน (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางเทียมทอง ศรีคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 - ๗.๒. นายกมล เวชศรี ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓. นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 6 สายบ้านนาบงคไปทางบ้านนายแดง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานที่ทาง อบต.กำหนดจำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางลาดป่า	-							
2	งานขุดรื้อและขน								
3	งานดินถม	-			-	-	-	-	
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง	-			-	-	-	-	
	3.2 งานดินถมจากดินตัด	-			-	-	-	-	
4	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc ทน 0.15 m	360.00	ตร.ม.	324.81	116,931.60	1.3795	448.08	161,307.14	
5	เหล็กตระแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	360.00	ตร.ม.	47.00	16,920.00	1.3795	64.84	23,341.14	
6	ทรายหยาบรองพื้น ทน 0.05 เมตร	22.00	ลบ.ม.	560.00	12,320.00	1.3795	772.52	16,995.44	
7	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ซ้ำ	120.00	ม.	21.94	2,632.80	1.3795	30.27	3,631.95	
8	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร								
9	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-							
10	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	27.00	ม.	144.17	3,892.59	1.3795	198.88	5,369.83	
11	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	6.00	ม.	217.00	1,302.00	1.3795	299.35	1,796.11	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							212,441.61	
	ปรับลดเหลือเพียง							212,400.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเทียมทอง ศรีคราม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกมล เวชศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ.....
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ.....
(นายมานิช พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางคั่นคูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ เมตร บดอัดแน่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ค.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	153,998.99	1.3795	212,441.61	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			212,441.61	
	คั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			212,400.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ เมตร บดอัดแน่น


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


กำหนดราคากลางวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางถางป่า								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
รวม	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากคินคัก								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	360.00	324.81	116,931.60	1.3795	448.08	161,307.14	
6	เหล็กคดเกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	360.00	47.00	16,920.00	1.3795	64.84	23,341.14	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	22.00	560.00	12,320.00	1.3795	772.52	16,995.44	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง	เมตร	120.00	21.94	2,632.80	1.3795	30.27	3,631.95	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ เมตร	ลบ.ม.		150.00	-	1.3795	206.93	-	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	27.00	144.17	3,892.59	1.3795	198.88	5,369.83	
12	Expansion joint	เมตร	6.00	217.00	1,302.00	1.3795	299.35	1,796.11	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่างาน				153,998.99	1.3795		212,441.61	
	ค่าป้ายโครงการอาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							212,441.61	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)								212,400.00	

ตรวจสอบ (ลงชื่อ) 
 (นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ (ลงชื่อ) 
 (นายสุวัน คล่องแคล่ว)

อนุมัติ (ลงชื่อ) 
 (นายมานaix พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ) 
 (นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ