


**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมาน ดอนมอญ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทอ-2-204


ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,520.62	1.3795	149,704.20	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงินในใจ				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				149,704.20	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				149,700.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง