


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยปูนองโทร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ  
 ประมาณการโดย นายกมล เวชศรี เมื่อวันที่ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	365.00	ตร.ม.	324.81	118,555.65	-	-	118,555.65	
2	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	365.00	ตร.ม.	37.00	13,505.00	-	-	13,505.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	18.25	ลบ.ม.	560.00	10,220.00	-	-	10,220.00	
4	ไม้แบบค้ำความยาว 2 ข้าง	73.00	เมตร	21.94	1,601.62	-	-	1,601.62	
5	งานโหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร		ลบ.ม.		-	-	-	-	
6	Longitudinal joint		เมตร		-	-	-	-	
7	Contraction joint	35.00	เมตร	125.19	4,381.65	-	-	4,381.65	
8	Expansion joint		เมตร		-	-	-	-	
FACTOR F = 1.3795					รวมเป็นเงิน			148,263.92	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 56,266.16					รวม FACTOR F เป็นเงิน			204,530.08	บาท
ตัวอักษร สอนแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน					รวมเป็นเงินทั้งหมด			204,500.00	บาท

ประมาณการโดย   
 (นายกมล เวชศรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
 (นายสว่าง ศรีสองแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ  
 (นายมานิช พูลเจริญ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ