รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างขยายถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างขยายถนน คสล.(ด้านขวาเขตทาง)

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 (ทางไปบ้านเทียนย) ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วยคูณ Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานกรุยทางถางป่า | | | | | | | | |
| 2 | งานขุดรื้อถอนคันทาง | ลบ.ม. | 100.00 | 20.28 | 2,028.00 | 1.3795 | 27.98 | 2,797.63 | |
| 3 | งานดินถม | | | | | | | | |
| | 3.1 งานดินถมจากการขนส่ง | | | | | | | | |
| | 3.2 งานดินถมจากดินตัด | | | | | | | | |
| 4 | งานวางท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว | | | | - | | - | - | |
| 5 | ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m. | ตร.ม. | 500.00 | 324.81 | 162,405.00 | 1.3795 | 448.08 | 224,037.70 | |
| 6 | เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m. | ตร.ม. | 500.00 | 37.00 | 18,500.00 | 1.3795 | 51.04 | 25,520.75 | |
| 7 | ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 31.00 | 560.75 | 17,383.25 | 1.3795 | 773.55 | 23,980.19 | |
| 8 | ไม้แบบ คิดความยาว 2 ข้าง | เมตร | 500.00 | 20.60 | 10,300.00 | 1.3795 | 28.42 | 14,208.85 | |
| 9 | งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | ลบ.ม. | | | - | | - | - | |
| 10 | Longitudinal joint | เมตร | | | | | - | - | |
| 11 | Contraction joint | เมตร | 45.00 | 120.19 | 5,408.55 | 1.3795 | 165.80 | 7,461.09 | |
| 12 | Expansion joint | เมตร | 5.00 | 190.53 | 952.65 | 1.3795 | 262.84 | 1,314.18 | |
| 13 | งานท่อระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | 14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | | | | - | | - | - | |
| | ราคาน้ำมัน 17.00-17.99 บาท | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่างาน | | | | 216,977.45 | 1.3795 | | 299,320.39 | |
| | ค่าป้ายโครงการถาวร | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | 299,320.39 | |
| | กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | 299,300.00 | |

ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..............................
(นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..............................
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

อนุมัติ
(ลงชื่อ)..............................
(นายมาโนช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)..............................ผู้ประมาณราคา
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สแกนด้วย CamScanner