

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริม Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมพันธ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน สภาพเดิม ถนนคอนกรีตชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สภาพใหม่ ปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริม Asphaltic Concrete) หมู่ ๒ ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายการ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๓,๗๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวกชพร สายรัตน์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีมหาโพธิ
๗.๒. นางรัชณีวรรณ สีบจากปล้อง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗.๓. นายทศพล จุไร	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสัมพันธ อำเภอสรีมโหฬาร จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจร เสริม Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

วิธีการซ่อมบำรุง พร้อมผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมพื้นทางไม่รวมงานฉาบผิว								
	๑.๑ งาน Recycling ดกลึก ๑๕ ซม. เสริมหินคลุก ๕ ซม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งาน Milling	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานซ่อมชั้นพื้นทางแบบ Deep Patch เสริมหินคลุก ๑๕	-	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งานซ่อมชั้นพื้นทางแบบ Skin Patch	-	-	-	-	-	-	-	
๒	งานซ่อมพื้นทางและฉาบผิว Pre - Mix (รวม Prime Coat)								
	๒.๑ งาน Deep patch Pre - mix	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๒ งาน Skin patch Pre - mix	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งาน Tack Cot	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๕๕	๑๒,๔๔๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๑,๔๙	๑๗,๑๙๔.๕๗	
๔	งาน Prime Coat				-			-	
๕	งานผิวจราจร								
	๕.๑ งานฉาบผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๕ cm	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๘.๓๒	๒๑๔,๖๕๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๗๐.๘๗	๒๙๖,๖๙๗.๕๒	
	๕.๒ งานปรับระดับผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete	๕.๐๐	Ton	๒,๒๓๕.๑๐	๑๑,๑๗๕.๕๐	๑.๓๘๒๒	๓,๐๘๙.๓๖	๑๕,๕๕๖.๗๘	
๖	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	-	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกชพร สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชนีวรรณ สืบจากปล้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ.....

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพล จุไร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ.....

(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

รายการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสัมพันธ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจร เสริม Asphaltic Concrete ทหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

วิธีการซ่อมบำรุง พร้อมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา ๐.๐๕ เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ	
๗	งานเส้นจราจรด้านข้าง	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๓๕๙๙.๓๗	๑๔,๓๗๔.๘๘		
๘	งานเครื่องหมายจราจร	-	-	-	-	-	-	-		
	๘.๑ ป้ายจราจรแบบ บ.๑	-	-	-	-	-	-	-		
	๘.๒ ป้ายจราจรแบบ บ.๒	-	-	-	-	-	-	-		
	๘.๓ ป้ายจราจรแบบ บ.๓ - ๓๖	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมค่างาน				๒๔๘,๖๗๑.๕๐	๑.๓๘๒๒	๓๔๓,๗๑๓.๗๕			
	ค่าป้ายโครงการถาวร	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-		
	รวมค่าก่อสร้าง							๓๔๓,๗๑๓.๗๕		
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน								(สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	๓๔๓,๗๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกชพร สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัชนีวรรณ สืบจากปล้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพล จุไร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ.....

(นายมานอช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (เสริม Asphaltic Concrete)
 ปริมาณงาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
 วิธีการซ่อมบำรุง พร้อมผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสัมพันธ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑7 มิถุนายน 2566 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99)

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง	248,671.50	1.3822	343,713.75	
2	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- จังหวัดปราจีนบุรี ฝนชุก 1				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				343,713.75	
ประมาณไว้เป็นเงิน (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				343,700.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเทียมทอง ศรีกรม)

รักษาการ ปลัด อบต.ศรีมหาโพธิ

อนุมัติ

.....

(นายมาโนช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

