

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ต่อถนน คสล.ของเดิม


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


กำหนดราคากลางวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย คูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางยางป้า								
2	งานซุ่หรือและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินคัต								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	750.00	324.81	243,607.50	1.3795	448.08	336,056.55	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	750.00	37.00	27,750.00	1.3795	51.04	38,281.13	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	46.00	560.00	25,760.00	1.3795	772.52	35,535.92	
8	ไม้แบบ ทิศความยาว 2 ข้าง	เมตร	250.00	21.94	5,485.00	1.3795	30.27	7,566.56	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร	ลบ.ม.	10.00	150.00	1,500.00	1.3795	206.93	2,069.25	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	69.00	125.19	8,638.11	1.3795	172.70	11,916.27	
12	Expansion joint	เมตร	6.00	197.53	1,185.18	1.3795	272.49	1,634.96	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่างาน				313,925.79	1.3795		433,060.63	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							433,060.63	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)								433,000.00	

ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) 
(นายกมล เวชศรี)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) 
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายมานิช พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ) 
(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ