

ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 (ไปทางบ้านเขาเหว่ต่อ ถนน คสล.เดิม) ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรคพงศ์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	636.00	ตร.ม.		-	1.76	1,119.36	1,119.36	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	40.00	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	60.00	2,400.00	15,200.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	95.50	ลบ.ม.	2,000.00	191,000.00	306.00	29,223.00	220,223.00	
4	ไม้แบบ 50%	24.00	ตร.ม.	400.00	9,600.00		-	9,600.00	
5	ตะปู	12.00	กก.	46.00	552.00		-	552.00	
6	แอสฟัลท์	38.00	ลิตร	28.00	1,064.00		-	1,064.00	
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	13.00	ลบ.ม.	130.00	1,690.00		-	1,690.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	13.00	เส้น	335.00	4,355.00	45.00	585.00	4,940.00	
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	636.00	ตร.ม.	28.50	18,126.00	5.00	3,180.00	21,306.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	48.00	ตร.ม.		-	133.00	6,384.00	6,384.00	
FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุก - FACTOR F = 1.3822				รวมเป็นเงิน				282,078.36	บาท
FACTOR F เป็นเงิน = 107,810.35 บาท				รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น				389,888.71	บาท
(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				คิดเป็นเงินประมาณ				389,800.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมาโนช พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ