

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๕๐.๐๐-บาท บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗,๗๐๐.๐๐-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ ตารางกำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายกมล เวชศรี ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒. นางสาวกร คุ่มจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - ๗.๓. นายทศพล จุไร ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๖ สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บดอัดแน่น

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางยางป้า	-							
๒	งานชุดรีดและชน								
๓	งานดินถม	-			-	-	-	-	
	๓.๑ งานดินถมจากการขนส่ง	-			-	-	-	-	
	๓.๒ งานดินถมจากดินตัด	-			-	-	-	-	
๔	ชั้นทางรองพื้น								
๕	ผิวทางคอนกรีต Strength ๒๘๐ ksc หนา ๐.๑๕ m	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๔.๓๙	๒๘,๒๖๑.๔๔	๑.๓๘๒๒	๔๐๖.๙๑	๓๙,๐๖๒.๙๖	
๖	เหล็กดระแกรง wired mesh ๖ mm @ ๐.๓๐ m.	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๕๑.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๗๐.๔๙	๖,๗๖๗.๒๕	
๗	ทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ เมตร	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๓,๓๖๔.๕๐	๑.๓๘๒๒	๗๗๕.๐๗	๔๗๐.๔๑	
๘	ไม้แบบ คัดความยาว ๒ ข้าง	๓๒.๐๐	ม.	๒๑.๙๔	๗๐๒.๐๘	๑.๓๘๒๒	๓๐.๓๓	๙๗๐.๔๑	
๙	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒๒๑.๑๕	๖๖๓.๔๖	
๑๐	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	-	ม.						
๑๑	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	๙.๐๐	ม.	๑๕๗.๙๗	๑,๔๒๑.๗๓	๑.๓๘๒๒	๒๑๘.๓๕	๑,๙๖๕.๑๒	
๑๒	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	-	ม.	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกมล เวชศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาคร คุ่มจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทศพล จุไร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นางเทียมทอง ศรีคราม)

อนุมัติ.....
(นายมานิช พูลเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ ๖ สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร บดอัดแน่น

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ กำหนด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑๓	งานท่อระบายน้ำ				-		-	-	
	๑๓.๑ ท่อขนาด ๕ ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม.				-		-	-	
	๑๓.๒ ท่อขนาด ๕ ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม.								
	๑๓.๓ ท่อขนาด ๕ ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม.	ท่อน	๖	๑,๖๔๖.๐๐	๙,๘๗๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๒,๒๗๕.๑๐	๑๓,๖๕๐.๖๑	
	๑๓.๔ ท่อขนาด ๕ ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม.						-	-	
	๑๓.๕ งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ								
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง				๔๙,๐๐๑.๗๕	๑.๓๘๒๒		๖๗,๗๓๐.๒๒	
	ปรับลดเหลือเพียง							๖๗,๗๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกมล เวชศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศร คัมภีร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพล จูไร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางเทียมทอง ศรีคราม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ.....

(นายมานิช พูลเฉลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินถมถมเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ใช้แบบเลขที่ ทถ-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	49,001.75	1.3822	67,730.22	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				67,730.22	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				67,700.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรศพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมงคลไปทางบ้านนายแดง


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ผู้ประมาณราคา นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


กำหนดราคากลางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยคูณ Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางยางป้า								
2	งานขุดรื้อและบดอัดผิวทางลูกรังเดิม								
3	งานดินถม								
	3.1 งานดินถมจากการขนส่ง								
	3.2 งานดินถมจากดินคัด								
4	ชั้นทางรองพื้น								
5	ผิวทางคอนกรีต Strength 280 ksc หนา 0.15 m.	ตร.ม.	96.00	294.39	28,261.44	1.3822	406.91	39,062.96	
6	เหล็กตะแกรง wired mesh 6 mm @ 0.30 m.	ตร.ม.	96.00	51.00	4,896.00	1.3822	70.49	6,767.25	
7	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	6.00	560.75	3,364.50	1.3822	775.07	4,650.41	
8	ไม้แบบ คัดความยาว 2 ข้าง	เมตร	32.00	21.94	702.08	1.3822	30.33	970.41	
9	งานไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร	ลบ.ม.	3.00	160.00	480.00	1.3822	221.15	663.46	
10	Longitudinal joint	เมตร					-	-	
11	Contraction joint	เมตร	9.00	157.97	1,421.73	1.3822	218.35	1,965.12	
12	Expansion joint	เมตร			-			-	
13	งานท่อระบายน้ำ								
	14.1 ท่อขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.2 ท่อขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.				-		-	-	
	14.3 ท่อขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	6.00	1,646.00	9,876.00	1.3822	2,275.10	13,650.61	
	14.4 ท่อขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.			-	-	-	-	-	
	14.5 งานเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำ			-	-	-	-	-	
	รวมค่างาน				49,001.75	1.3822		67,730.22	
	ค่าป้ายโครงการถาวร								
	รวมค่าก่อสร้าง							67,730.22	
กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								67,700.00	

ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) 
(นายมงคล เวชศรี)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ) 
(นางเทียมทอง ศรีคราม)

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายมานaix พูลเฉลิม)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว) วิศวกรโยธาชำนาญการ