


ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ ความยาว 195.00 เมตร สูง 2.20 เมตร			แบบเลขที่	รายการเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี				
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	ประมาณการโดย	นายพรพงศ์ แซ่เตียว	เมื่อวันที่	13 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรังถมกลบดิน	67.00	ลบ.ม.		-	125.00	8,375.00	8,375.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	3.35	ลบ.ม.	560.00	1,876.00	99.00	331.65	2,207.65	
3	คอนกรีต 1:3:5	3.35	ลบ.ม.	1,550.00	5,192.50	306.00	1,025.10	6,217.60	
4	คอนกรีต 240 ksc	29.10	ลบ.ม.	1,950.00	56,745.00	391.00	11,378.10	68,123.10	
5	เหล็กเส้น DB 12 mm	91.00	เส้น	214.90	19,555.90	29.30	2,666.30	22,222.20	
6	เหล็กเส้น RB 6 mm	255.00	เส้น	57.00	14,535.00	9.10	2,320.50	16,855.50	
7	เหล็กเส้น RB 9 mm	135.00	เส้น	130.00	17,550.00	20.45	2,760.75	20,310.75	
8	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 39x19x7 cm (โชว์แนว)	334.17	ตร.ม.	122.00	40,768.74	74.00	24,728.58	65,497.32	
9	งานฉาบผนัง		ตร.ม.		-		-	-	
10	งานจับเชือก		เมตร		-		-	-	
FACTOR F = 1.3074 ผันตกทุก -				FACTOR F = 1.3074		รวมเป็นเงิน		209,809.12	บาท
				FACTOR F เป็นเงิน = 64,495.32 บาท		รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น		274,304.44	บาท
(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)						คิดเป็นเงินประมาณ		274,300.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสว่าง คล่องแคล่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมาโนช พูลเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ