

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 (บ้านนางก้อยฯ ไปบ้านหนองเคียว ต.อุเทน) ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

แบบเลขที่
นายพรคพงศ์ แซ่เตียว

รายการเลขที่
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	300.00	ตร.ม.	-	-	1.76	528.00	528.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	18.50	ลบ.ม.	260.00	4,810.00	60.00	1,110.00	5,920.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	45.00	ลบ.ม.	1,950.00	87,750.00	306.00	13,770.00	101,520.00	
4	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
5	ตะปู	7.50	กก.	46.00	345.00	-	-	345.00	
6	แอสฟัลท์	18.00	กิโล	21.37	384.66	-	-	384.66	
7	ลูกวิ่ง เพื่อ 35% รวมชั้นชั้นหน้างาน	10.00	ลบ.ม.	130.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	6.00	เส้น	335.00	2,010.00	45.00	270.00	2,280.00	
9	- เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม 4.0 มม. * 0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	28.50	8,550.00	5.00	1,500.00	10,050.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	นอกชั้น 3
FACTOR F = 1.3822 ผันตกชุด -				FACTOR F = 1.3822		รวมเป็นเงิน		136,817.66	บาท
				FACTOR F เป็นเงิน = 52,291.71 บาท		รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น		189,109.37	บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						คิดเป็นเงินประมาณ		189,100.00	บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสวัสดิ์ คล่องแคล่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

อนุมัติ 
(นายมานิช พูลเจดิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์