

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ**

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านนายสมจิตร ค้อถนน คสล.ของเดิม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

 ไหล่ทางคั่นลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	313,925.79	1.3795	433,060.63	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				433,060.63	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				433,000.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง