

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
กองช่าง อบต.ศรีมหาโพธิ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อของเดิม) สายบ้านนาขำอำนาง หนองกุล ไปทางบ้านผู้ช่วยอารมณ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

 ไหล่ทางดินถูกฝังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เจ้าของงาน อบต.ศรีมหาโพธิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ใช้แบบเลขที่ ทด-2-204

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,408.34	1.3795	486,147.31	
2	ประเภทงานสะพาน				
3	ประเภทงานท่อลอดเหลี่ยม				
4	ค่าป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ฝนตกชุก 1				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				486,147.31	
ตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				486,100.00	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพรรคพงศ์ แซ่เตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกมล เวชศรี)

ผอ.กองช่าง