


ประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายการประมาณราคา	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพ้องเดิม)						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 (ซอยวัดมะขามทอง)	ตำบลศรีมหาโพธิ	อำเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี	แบบเลขที่	รายการเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ		ประมาณการโดย	นายพรพทพงศ์ แซ่เตียว	เมื่อวันที่	1 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	40.00	ตร.ม.		-	1.76	70.40	70.40	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ (ทรายถม) เพื่อ 25%	6.00	ลบ.ม.	320.00	1,920.00	60.00	360.00	2,280.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	25.00	ลบ.ม.	2,000.00	50,000.00	306.00	7,650.00	57,650.00	
4	ไม้แบบ	12.30	ตร.ม.	400.00	4,920.00	133.00	1,635.90	6,555.90	
5	ตะปู	3.00	กก.	46.00	138.00		-	138.00	
6	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	28.00	280.00		-	280.00	
7	ลูกกรง เพื่อ 35% รวมชั้นย้ายหน้างาน	6.00	ลบ.ม.	130.00	780.00		-	780.00	
8	- เหล็กเส้น RB 15	4.00	เส้น	335.00	1,340.00	45.00	180.00	1,520.00	
9	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม. # 0.20 ม.	164.00	ตร.ม.	28.50	4,674.00	5.00	820.00	5,494.00	
10	งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม หน้า 15 ซม.(ชนทั้ง)	40.00	ตร.ม.		-	97.00	3,880.00	3,880.00	
FACTOR F = 1.3822 ผันตกทุก -				FACTOR F = 1.3822				รวมเป็นเงิน	78,648.30 บาท
				FACTOR F เป็นเงิน = 30,059.38 บาท				รวม FACTOR F เป็นเงินทั้งสิ้น	108,707.68 บาท
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								คิดเป็นเงินประมาณ	108,700.00 บาท

ผู้ประมาณราคา 
(นายพรพทพงศ์ แซ่เตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ 
(นายสวาท แซ่เตียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

อนุมัติ 
(นายมนัส ชูลดลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ